ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

КЊИГА 6/1-12.2
ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗГРАДЕ СС И ТК
У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА

Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)	Ponudjena oprema
		А	Б	АхБ	
Испорука и монтажа зидне унутрашње јединице мултисплит инвертер спољашње јединице (топлотна пумпа), заједно са елементима за постављање, са енергетским кабловима за повезивање спољашње и унутрашње јединице, са даљинским управљачем, производ LG, Кореја или еквивалентно истих карактеристика					
- темп. у просторији лети 26°C					
Унутрашња јединица: - тип MJ05PC NSJ, са бежичним контролером - капацитет хлађења: 1.5 kW - капацитет грејања: 1.6 kW - димензије 837x308x189 mm - тежина 8.7 kg	ком	1	349.52	349.52	Mitsubishi Electric MSZ-AY15VG
Унутрашња јединица: - тип MJ09PC NSJ, са бежичним контролером - капацитет хлађења: 2.5 kW - капацитет грејања: 3.2 kW - димензије 837x308x189 mm - тежина 8.7 kg	ком	3	364.77	1,094.32	MSZ-AY25VG
Унутрашња јединица: - тип MJ12PC NSJ, са бежичним контролером - капацитет хлађења: 3.5 kW - капацитет грејања: 3.8 kW - димензије 837x308x189 mm - тежина 8.7 kg	ком	2	398.80	797.60	MSZ-AY35VG
Унутрашња јединица: - тип MJ15PC NSJ, са бежичним контролером - капацитет хлађења: 4.2 kW - капацитет грејања: 5.4 kW - димензије 837x308x189 mm - тежина 8.7 kg	ком	1	445.62	445.62	MSZ-AY42VG
Спољашња јединица: - тип **MU5 R30** - капацитет хлађења: 8.8 kW (ном) - капацитет грејања: 10.1 kW (ном) - ангаж. ел. снага: 2.33/2.57 kW - димензије 950 × 834 × 330 mm - тежина 61 kg	ком	1	2,287.01	2,287.01	MXZ-5F102VF
Спољашња јединица: - тип **MXZ-2F53VFH4** - капацитет хлађења: 5,3 kW - капацитет грејања: 6,4 kW - напајање: 230V/50Hz-1 - димензије 800 × 550 × 330 mm - тежина 37 kg	ком	1	1,395.60	1,395.60	MXZ-2F53VFH4

Спољашња јединица: - тип **MXZ-3F68VFH4** - капацитет хлађења: 6,8 kW - капацитет грејања: 8,6 kW - напајање: 230V/50Hz-1 - димензије 840 × 710 × 330 mm - тежина 58 kg	ком	1	2,151.70	2,151.70	MXZ-2F53VFH4

УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ:	**8,521.36**
Projektni rabat 3%:	**8,265.72**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
06/1.12.2.06.00	**ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ**				
06/1.12.2.06.01	Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.		0.01	8,265.72	82.66
06/1.12.2.06.02	Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.		0.02	8,265.72	165.31
06/1.12.2.06.03	Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората.		0.01	8,265.72	82.66
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:	**330.63**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

06/1.12.2.01.00	**ХЛАЂЕЊЕ**	**8,265.72**
06/1.12.2.06.00	**ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ**	**330.63**

УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ без ПДВ (дин): 8,596.35